

### ČÁST PŘED RADNICÍ

- A a. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TRÁVNÍKU A MULČE VČETNĚ BETONOVÝCH OBRUB
- A b. KÁČENÍ JEHLIČNATÝCH KEŘŮ A KOSODŘEVINY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ KOŘENŮ
- A c. ROZEBRÁNÍ POCHOZÍ ŽULOVÉ DLAŽBY VČETNĚ SOUVRSTVÍ (cca 25 cm)
- A d. ODSTRANĚNÍ ASFALT. PLOCHY A ŽULOVÝCH OBRUB VČ. SOUVRSTVÍ (cca 40 cm)
- A e. DEMONTÁŽ OCELOVÝCH VLAJKOVÝCH STOŽÁRŮ A BETONOVÝCH PATEK
- A f. KÁČENÍ OKRASNÉHO KEŘE A ODSTRANĚNÍ KOŘENŮ
- A g. ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ (DĚLKA 1,5 m)
- A h. ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH SMĚROVÝCH REFLEKTORŮ
- A i. ZRUŠENÍ PARKOVÁNÍ, POJÍZDNÉ DLAŽBY A OBRUB VČ. SOUVRSTVÍ (cca 40 cm)
- A j. POSUNUTÍ PŘECHODU PRO CHODCE O cca 3 m VČETNĚ NASVĚTLENÍ
- A k. DEMONTÁŽ SVÍTIDLA A POSUNUTÍ NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE
- A l. POSUNUTÍ PŘECHODU PRO CHODCE O cca 7 m DÁL OD KŘÍŽOVATKY

### ČÁST PŘED ELEKTROU

- B a. REKULTIVACE ZÁHONU A ROZEBRÁNÍ ŽULOVÝCH OBRUB (17,5 m)
- B b. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TRÁVNÍKU A VČETNĚ BETONOVÝCH OBRUB
- B c. ODSTRANĚNÍ HRUBÉHO ASFALTU VČ. ŽULOVÝCH OBRUB A SOUVRSTVÍ (cca 40 cm)
- B d. ROZEBRÁNÍ POJÍZDNÉ BETONOVÉ DLAŽBY VČETNĚ SOUVRSTVÍ (cca 40 cm)
- B e. ROZEBRÁNÍ ŽULOVÉ DLAŽBY ČÁSTI CHODNÍKU VČETNĚ SOUVRSTVÍ (cca 25 cm)
- B f. DEMONTÁŽ PARKOVÉ LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- B g. ODSTRANĚNÍ TŘÍ NAVZÁJEM SPOJENÝCH NÁSTĚNEK MÍSTNÍCH SPOLKŮ
- B h. ODSTRANĚNÍ PLOTU Z VLNITÉHO LAMINÁTU, DÉLKA 15,7 m, VÝŠKA 2,5 m
- B i. KÁČENÍ ŽIVÉHO PLOTU A ODSTRANĚNÍ KOŘENŮ, DÉLKA cca 4,5 m
- B j. KÁČENÍ LISTNATÉHO STROMU (JEŘÁB OBECNÝ) A ODSTRANĚNÍ KOŘENŮ
- B k. KÁČENÍ JEHLIČNATÉHO STROMU (SMRK STRÍBRNÝ) A ODSTRANĚNÍ KOŘENŮ
- B l. POSUNUTÍ PŘECHODU PRO CHODCE O cca 7 m DÁL OD KŘÍŽOVATKY

### ČÁST PŘED HOTELEM

- C a. REKULTIVACE ZÁHONU A ROZEBRÁNÍ ŽULOVÝCH OBRUB (18,2 m)
- C b. ODSTRANĚNÍ POJÍZDNÉHO ASFALTU A SOUVRSTVÍ (cca 40 cm)
- C c. ROZEBRÁNÍ POCHOZÍ ŽULOVÉ DLAŽBY VČETNĚ SOUVRSTVÍ (cca 25 cm)
- C d. POSUNUTÍ DVOU KANALIZAČNÍCH VPUSTÍ (O cca 0,6 m)

### ČÁST PŘED KOSTELEM

- D a. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TRÁVNÍKU A MULČE VČETNĚ BETONOVÝCH OBRUB
- D b. KÁČENÍ JEHLIČNATÝCH KEŘŮ A KOSODŘEVINY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ KOŘENŮ
- D c. ROZEBRÁNÍ POCHOZÍ ŽULOVÉ DLAŽBY VČETNĚ SOUVRSTVÍ (cca 25 cm)
- D d. ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ (DĚLKA 10,8 m A 17,0 m)
- D e. PŘEPOJENÍ A PŘEMÍSTĚNÍ POJISTKOVÉ ROZPOJOVACÍ SKŘÍNĚ DO LÍCE OPĚRNÉ ZDI
- D f. DEMONTÁŽ LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- D g. ODSTRANĚNÍ ASFALTU U PRVNÍHO STUPNĚ SCHODIŠTĚ KE KOSTELU

### ČÁST PŘED ÚŘADEM

- E a. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TRÁVNÍKU VČETNĚ BETONOVÝCH OBRUB
- E b. KÁČENÍ OKRASNÝCH LISTNATÝCH KEŘŮ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ KOŘENŮ
- E c. ROZEBRÁNÍ POCHOZÍ ŽULOVÉ DLAŽBY VČETNĚ SOUVRSTVÍ (cca 25 cm)
- E d. ROZEBRÁNÍ POJÍZDNÉ ŽULOVÉ DLAŽBY VČETNĚ SOUVRSTVÍ (cca 40 cm)
- E e. ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ (DĚLKA 8,6 m A 19,2 m)
- E f. DEMONTÁŽ LAMPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (2 ks)
- E g. DEMONTÁŽ SVÍTIDLA A POSUNUTÍ NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE
- E h. DEMONTÁŽ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY VČETNĚ ZÁKLADOVÉ PATKY
- E i. ODSTRANĚNÍ PRKENNÉHO PLOTU, DÉLKA 10,0 m, VÝŠKA 3,0 m
- E j. PŘEPOJENÍ A PŘEMÍSTĚNÍ POJISTKOVÉ ROZPOJOVACÍ SKŘÍNĚ DO SOKLU MŮ.
- E k. POSUNUTÍ PŘECHODU PRO CHODCE O cca 3 m VČETNĚ NASVĚTLENÍ

### LEGENDA RUŠENÝCH ČÁSTÍ

- ROZHŘANÍ MATERIÁLŮ, OBRUBNÍKY
- PLOCHY RUŠENÝCH TRÁVNÍKŮ A MULČE
- ODSTRANĚNÉ KŘOVINY
- KÁČENÉ LISTNATÉ A JEHLIČNATÉ STROMY
- DEMONTOVANÉ LAMPY VO, ZÁBRADLÍ
- ODSTRANĚNÉ PLOTY- LAMINÁTOVÝ A PRKENNÝ
- VODOVODNÍ ŠOUPĚ, KANÁLOVÁ ŠACHTA A VPUSTĚ
- VSTUPY DO OBJEKTŮ A VJEZDY